



COMUNE di SORSO

Provincia di Sassari

Lavori di manutenzione della viabilità rurale zona di Domus de Maria -
Piani e Furros

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Misura 4 - Sottomisura 4.3- Tipo di intervento 4.3.1

*"Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
Forestale"*

PROGETTO

ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

TAVOLA

DATA: SETTEMBRE 2023

COMMITENTE: COMUNE DI SORSO

Il Sindaco: *Fabrizio Demelas*

Il responsabile del procedimento: *Ingegnere Marco Delrio*

Il progettista


Dottore Agronomo Alessandra Fiori

Via B. Sarippa 10 07100

3282368102

ALESSFIORI@GMAIL.COM A.FIORI@CONAFPEC.IT

P.IVA 02090860905 C.F. FRILSN75E661452I



COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	PF.001	1 TRATTO STRADA A LM LAVORI A MISURA INTERVENTO DI PULIZIA E RISAGOMATURA D...er dare l'opera finita a regola d'arte. TRATTO STRADA A 2 x 550 Sommano PF.001	m	1.100,00 <hr/> 1.100,00	€ 2,50		€ 2.750,00
2	SAR23_PF. 0001.0002.0 002	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua... schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. TRATTO STRADA A 550 x 3,00 x 0,15 Sommano SAR23_PF.0001.0002.0002	m³	247,50 <hr/> 247,50	€ 7,04944		€ 1.744,74
3	SAR23_PF. 0001.0002.0 006	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RIL...e con materiali provenienti dagli scavi TRATTO STRADA A 550 x 3,00 Sommano SAR23_PF.0001.0002.0006	m²	1.650,00 <hr/> 1.650,00	€ 3,33841		€ 5.508,38
4	SAR23_PF. 0001.0002.0 009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi ti...tro cubo effettivo dopo il costipamento TRATTO STRADA A 550 x 3,00 x 0,05 Sommano SAR23_PF.0001.0002.0009	m³	82,50 <hr/> 82,50	€ 2,61098		€ 215,41
5	SAR23_PF. 0001.0002.0 010	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o ...oro dei mezzi meccanici di costipamento TRATTO STRADA A 550 x 3,00 x 0,05 Sommano SAR23_PF.0001.0002.0010	m³	82,50 <hr/> 82,50	€ 1,05138		€ 86,74
6	SAR23_PF. 0001.0002.0 044	TRASPORTO a scarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto TRATTO STRADA A 550 x 3,00 x 0,10 Sommano SAR23_PF.0001.0002.0044	m³	165,00 <hr/> 165,00	€ 9,41228		€ 1.553,03
7	SAR23_PF. 0001.0009.0 013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. TRATTO STRADA A in ordine di 1,8 tonn mc 1,8 x 550 x 3,00 x 0,10 A Riportare:		297,00 <hr/> 297,00			€ 11.858,30

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
8	SAR23_PF.0004.0001.0037	Riporto:		297,00			€ 11.858,30
		Sommano SAR23_PF.0001.0009.0013	t	297,00	€ 13,28250		€ 3.944,90
		CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre...rmature metalliche avente RcK 25 N/mm².					
16	SAR23_PF.0001.0009.0013	TRATTO STRADA A					
		550 x 3,00 x 0,10		165,00			
		Sommano SAR23_PF.0004.0001.0037	m³	165,00	€ 283,43970		€ 46.767,55
16	SAR23_PF.0001.0009.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		TRATTO STRADA C in ordine di 1,8 tonn mc					
		1,8 x 730 x 3,00 x 0,10		394,20			
9	PF.001	Sommano SAR23_PF.0001.0009.0013	t	394,20	€ 13,28250		€ 5.235,96
		Importo netto LAVORI A MISURA					€ 67.806,71
		Riepilogo					
9	PF.001	LM LAVORI A MISURA					€ 67.806,71
		Sommano 1 TRATTO STRADA A					€ 67.806,71
		2 TRATTO STRADA B					
9	PF.001	LM LAVORI A MISURA					
		INTERVENTO DI PULIZIA E RISAGOMATURA D...er dare l'opera finita a regola d'arte.					
		TRATTO STRADA B					
10	PF.001	2 x 350		700,00			
		Sommano PF.001	m	700,00	€ 2,50		€ 1.750,00
		Importo netto LAVORI A MISURA					€ 1.750,00
10	PF.001	Riepilogo					
		LM LAVORI A MISURA					€ 1.750,00
		Sommano 2 TRATTO STRADA B					€ 1.750,00
10	PF.001	3 TRATTO STRADA C					
		LM LAVORI A MISURA					
		INTERVENTO DI PULIZIA E RISAGOMATURA D...er dare l'opera finita a regola d'arte.					
11	SAR23_PF.0001.0002.0002	TRATTO STRADA C					
		2 x 730		1.460,00			
		Sommano PF.001	m	1.460,00	€ 2,50		€ 3.650,00
11	SAR23_PF.0001.0002.0002	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua... schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.					
		TRATTO STRADA C					
		730 x 3,00 x 0,15		328,50			
		A Riportare:		328,50			€ 3.650,00

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		328,50			€ 3.650,00
		Sommano SAR23_PF.0001.0002.0002	m³	328,50	€ 7,04944		€ 2.315,74
12	SAR23_PF.0001.0002.0006	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RIL...e con materiali provenienti dagli scavi TRATTO STRADA C 730 x 3,00		2.190,00			
		Sommano SAR23_PF.0001.0002.0006	m²	2.190,00	€ 3,33841		€ 7.311,12
13	SAR23_PF.0001.0002.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi ti...tro cubo effettivo dopo il costipamento TRATTO STRADA C 730 x 3,00 x 0,05		109,50			
		Sommano SAR23_PF.0001.0002.0009	m³	109,50	€ 2,61098		€ 285,90
14	SAR23_PF.0001.0002.0010	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o ...oro dei mezzi meccanici di costipamento TRATTO STRADA C 730 x 3,00 x 0,05		109,50			
		Sommano SAR23_PF.0001.0002.0010	m³	109,50	€ 1,05138		€ 115,13
15	SAR23_PF.0001.0002.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto TRATTO STRADA C 730 x 3,00 x 0,10		219,00			
		Sommano SAR23_PF.0001.0002.0044	m³	219,00	€ 9,41228		€ 2.061,29
17	SAR23_PF.0004.0001.0037	CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre...rmature metalliche avente RcK 25 N/mm². TRATTO STRADA C 730 x 3,00 x 0,10		219,00 4,70			
		Sommano SAR23_PF.0004.0001.0037	m³	223,70	€ 283,43970		€ 63.405,46
		Importo netto LAVORI A MISURA					€ 79.144,64
		Riepilogo LM LAVORI A MISURA					€ 79.144,64
		Sommano 3 TRATTO STRADA C					€ 79.144,64
		Riepilogo 1 TRATTO STRADA A 2 TRATTO STRADA B 3 TRATTO STRADA C					€ 67.806,71 € 1.750,00 € 79.144,64
	ImpC	Sommano					€ 148.701,35

COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	% CORPO	%
1	TRATTO STRADA A	€ 67.806,71		45,60%
LM	LAVORI A MISURA	(€ 67.806,71)		45,60%
2	TRATTO STRADA B	€ 1.750,00		1,18%
LM	LAVORI A MISURA	(€ 1.750,00)		1,18%
3	TRATTO STRADA C	€ 79.144,64		53,22%
LM	LAVORI A MISURA	(€ 79.144,64)		53,22%
	TOTALE	€ 148.701,35		100,00%

Indice categorie

1 - TRATTO STRADA A	pag.	1
LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
2 - TRATTO STRADA B	pag.	2
LM - LAVORI A MISURA	pag.	2
3 - TRATTO STRADA C	pag.	2
LM - LAVORI A MISURA	pag.	2